

COMUNE DI LOCRI
Provincia di Reggio Calabria

COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di divulgazione Agricola della Locride (RC)

ELABORATO: Elenco prezzi unitari

Visto:

Il Progettista e Direttore dei Lavori
Ing. Cosimo Marino

Locri, li

Prot n.

Tav. n.

Studio Tecnico Ingegnere Cosimo Marino
Contrada Campomarzo n. 109, 89040 Monasterace (RC)
tel. 347/4186207 mail studiotecnicomarino@tiscali.it

COMUNE DI LOCRI
Provincia di Reggio Calabria

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di divulgazione Agricola della Locride (RC)

COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Locri, 26/09/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N.P. 01	Rimozione e smaltimento di lastre di eternit; Smontaggio della copertura esistente composta in due strati di lastre di pannelli con intermezzo di lana di vetro, rimozione della lana di vetro compresa nel prezzo, mediante svitamento dei fissaggi esistenti o, se necessario, taglio degli stessi eseguito con utensili manuali allo scopo di evitare eventuali rotture delle lastre. Le lastre di copertura smontate saranno accatastate a terra e pallettizzate su bancali che verranno sigillati con nylon termorettaente ed etichettati per il successivo trasporto in discarica. I pacchi di lastre saranno affidati a ditta autorizzata che ne effettuerà il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata. computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso nel prezzo inoltre lo smontaggio di converse, canali di gronda, E compresa nel prezzo la pratica da presentare presso l'ASL territoriale. euro (venti/50)	mq	20,50
Nr. 2 PR.E.1160.8 0.a	Fornitura e posa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/mc 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 30 mm, Nel prezzo a misura si intende compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera completa di colmi, displuvi, paraneve e quant'altro necessarioper renderla finita e perfettamente funzionante. euro (trentaquattro/30)	mq	34,30
Nr. 3 PR.E.1170.1 00.b	Fornitura e posa in opera di converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio preverniciato da 10/10, il tutto finito ed eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito in ogni sua parte. euro (trentauno/17)	ml	31,17
Nr. 4 PR.E.1170.1 30.e	Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in alluminio preverniciato 8/10,, nel prezzo e compreso l'imbocco del pluviale nel pozzetto a terra, tutto compreso, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte in ogni sua parte. euro (ventiotto/01)	ml	28,01
Nr. 5 PR.E.1170.1 50.d	Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 150 a 200 mm:in alluminio preverniciato da 8/10, il tutto finito in ogni sua parte per dare l'opera funzionante. euro (ventisette/11)	ml	27,11
Nr. 6 PR.E.1170.6 0.d	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno, simili a quelli già esistenti, in alluminio preverniciato da 8/10, sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito in ogni sua parte. euro (venticinque/10)	ml	25,10
Nr. 7 PR.E.1620.5 0.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafto, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. con malta bastarda euro (ventiuno/97)	mq	21,97
Nr. 8 PR.R.0250.1 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, compreso l'onere del carico sul mezzo e il trasporto e il conferimento a discarica del materiale di risulta, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare l'opera finita in ogni sua parte euro (quattro/83)	mq	4,83
Nr. 9 PR.R.0290.6 0.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto a discarica autorizzata e il loro conferimento, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte in ogni sua parte. euro (cinque/44)	ml	5,44
<p style="text-align: center;">Locri, 26/09/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>			