

**Capitolato Tecnico Prestazionale**  
**CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES**  
**RENDE 19 – 22 MAGGIO 2022**

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti.
- B) Progetto: (vedere allegati tecnici, Pianta arredata).

**Descrizione tecnica del progetto.**

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento.

L'aggiudicatario è tenuto all'allestimento della struttura, da posizionare secondo lo schema di pianta allegata e secondo le indicazioni fornite dalla Committente, fornendo le attrezzature, gli arredi e le strumentazioni di seguito dettagliatamente descritte.

**1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Affidamento del servizio: realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all'evento "Concours Mondial De Bruxelles" che si terrà a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022

**2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente gara si terrà nel Palazzetto dello Sport sito in loc Quattromiglia Rende

**3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

a) Realizzazione e allestimento di un area per l'evento "Concours Mondial De Bruxelles" sulla base delle linee guida progettuali, di cui all'Allegato PAL 1; allegato pal 2, allegato pal 3

b) fornitura e funzionamento dei seguenti servizi:

**- BLOCCO ARREDI E ATTREZZATURE**

N. 200 Tavoli 180x80 progettato per lavori vari, opportunamente resistente da sopportare un carico di almeno 150 kg. I piani di lavoro possono essere in agglomerato ligneo o altro materiale a spigolo vivo per essere installate singolarmente o in condivisione a formare delle isole di lavoro, tutti di uguale spessore. La struttura portante deve essere composta da quattro gambe in alluminio o ligneo. L'ingombro della struttura deve essere pari alle dimensioni del piano di lavoro.

N. 320 Tavoli 80x80 o 70x90 opportunamente progettato per lavori vari da effettuare da seduto, opportunamente resistente. I piani di lavoro possono essere in agglomerato ligneo o altro materiale a spigolo vivo per essere installate singolarmente o in condivisione a formare delle isole di lavoro, tutti di uguale spessore. La struttura portante deve essere composta da quattro gambe in alluminio o ligneo. L'ingombro della struttura deve essere pari alle dimensioni del piano di lavoro.

N. 350 Tovaglie di cotone/sintetico (no TNT) di colore bianco a totale copertura dei tavoli di misura min 180x180 max 200x200

N. 350 Sedie di dimensioni contenute e leggere con seduta imbottita, no pieghevoli, con portata minima 100 kg

N. 15 Tavoli in plastica uso bar di dimensioni 120 x 80 cm da collocare nel gazebo esterno per la pausa pranzo dei lavoratori per un totale di 60 persone

N. 60 Sedie in plastica uso bar da collocare nel gazebo per la pausa pranzo dei lavoratori

N. 1 Tavolo Desk 4/5 metri

N. 10 Tavoli alti uso stand up e tovagliato abbinato

N. 10 Frigorifero vetrina professionale ad una porta vetro capienza 700 litri, cadauno, con indicatore di temperatura da 0 a + 10 con minimo n. 5 griglie interne

#### -BLOCCO ALLESTIMENTI - STRUTTURE

N. 1 Copertura per area esposizione/ristoro di dimensioni minime mt. 12 X 10 di altezza regolabile fino all'altezza del porticato esistente (circa 5 m) completo di telo ignifugo, pannellatura laterale e pedana comprensiva di moquette da estendere nell'area porticato antecedente l'ingresso del palazzetto per un totale di mq 200, il tutto con certificazioni come per legge.

Mq 1500 pavimentazione in moquette, di materiale ignifugo, spessore almeno 6 mm con parte sottostante morbida a copertura dell'intera area del campo di gioco per la sua preservazione, peso almeno 1400 gr al mq di colore grigio o nero, completo di messa in opera con sistemi di fissaggio

N. 1 Palco delle dimensioni mt 2,40 x 10,00 h cm 60 con certificati di omologazione e resistenza al fuoco completo di appositi gradini di accesso su due lati interamente rivestito in moquette compreso i laterali, colore a scelta del committente

N. 1 Podio/ leggìo con piano inclinato con appoggio microfono

N. 5 Gazebo antivento 4 x 4 comprensivo di chiusure laterali, con struttura interna in acciaio e copertura in pvc tecnico certificato ignifugo

#### -BLOCCO IMPIANTI

n.1 Videowall alta luminosità da mt 3 x 6 con possibilità di inviare da regia video filmati/testi e riprese live in alta definizione da installare sul retro palco.

n.1 postazione regia mix Audio/Video.

n.10 monitor/tv alta definizione da almeno 50 pollici

n.3 operatori video con adeguata attrezzatura (telecamera, macchina fotografica, ecc.) adeguata al sistema video installato

n. 1 impianto audio con capacità adeguata con amplificazione appesa con progettazione effettuata da ingegnere del suono tale da garantire una diffusione adeguata ed omogenea nell'intera struttura

n. 1 Sistema microfonic completo di mixer e kit radio microfoni con minimo 8 frequenze con opzione microfono a mano o archetto

n. 1 semaforo rosso/verde comandato da postazione regia audio/video

#### **4 - PERSONALE ADDETTO AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA**

Al funzionamento dell'area dovrà provvedere personale professionale idoneo, per numero e qualità, messo a disposizione dalla Ditta appaltatrice per tutta la durata della manifestazione. La ditta stessa, alla quale è richiesta la presenza di un unico referente responsabile, dovrà assicurare la presenza continua di proprio personale di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati.

#### **5 - PREVISIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### **5.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Per tutta la durata del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la perfetta esecuzione del servizio, garantendo il massimo livello di organizzazione e gestione, tenuto conto dell'importanza dell'intervento. L'impresa aggiudicataria non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle richieste motivate dell'Amministrazione che riguardino sia il modo di esecuzione dei servizi sia la scelta e/o la sostituzione dei materiali.

Si chiarisce che tutti i beni e/o i servizi forniti dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio devono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, per progetti attuativi e logiche di organizzazione alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Sono a carico della Ditta appaltatrice gli oneri relativi agli allacci idrici, elettrici e telefonici.

La Ditta aggiudicataria dovrà interloquire con l'ARSAC organizzatore per assolvere alle formalità tecniche necessarie in materia di allestimento; la medesima ha l'obbligo di rispettare puntualmente le leggi e le disposizioni vigenti, anche in materia di responsabilità civile e penale conseguente o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori incombenti alla Ditta.

La stessa dovrà garantire la massima collaborazione con il personale dell'ARSAC per la migliore personalizzazione delle rispettive aree.

Ogni onere assicurativo è a carico della ditta aggiudicataria (assicurazione contro danni a terzi, incendio e furto di materiali ed oggetti all'interno dell'area d'ogni altra eventualmente necessaria).

In ogni caso la Ditta aggiudicataria resta comunque impegnata a tenere estraneo l'ARSAC da eventuali responsabilità terzi all'interno dell'area e a risarcire i danni, nessuno escluso, che dovessero derivare da errori, imperfezioni, omissioni o imprecisioni nell'espletamento del servizio ad essa imputabili a beni mobili e/o immobili così come a persone.

##### **a) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con i dipendenti.**

L'impresa aggiudicataria assume verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie vigenti, ed in quelli in cui vengono eseguite le prestazioni assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, sollevando espressamente l'ARSAC da qualsivoglia responsabilità.

##### **b) Garanzia verso terzi.**

L'ARSAC non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall'appaltatore e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dall'appaltatore.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le operazioni necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

**c) Assicurazione responsabilità civile.**

L'impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà essere assicurata contro i danni a cose e persone derivanti dall'espletamento del servizio in oggetto con massimale pari a 1.000.000,00 producendo documento attestante il contratto di assicurazione, per l'intera durata dell'appalto, in occasione della stipula del contratto con l'ARSAC.

**6 - COLLAUDO**

Tutte le prestazioni sono soggette a collaudo finale dall'ARSAC, secondo le modalità e i tempi meglio specificati nel contratto.

**7 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di allestimento dovrà essere realizzato e completato in ogni sua parte entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 18 Maggio 2022.

Il termine previsto per la consegna dell'area allestita, pronta per l'utilizzo, è da considerarsi perentorio. In caso di inadempienza da parte della ditta aggiudicataria verranno applicate le penalità meglio specificate nel contratto stipulato tra la ditta aggiudicataria e l'ARSAC.

Qualora il ritardo impedisca l'evento l'ARSAC ha la facoltà di esperire azione in danno. Durante tutta l'esecuzione delle manifestazioni l'aggiudicatario dovrà consentire l'effettuazione di verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle condizioni stabilite contrattualmente.

Lo smontaggio degli allestimenti e la rimozione degli impianti e delle attrezzature dovrà essere effettuato alla fine dell'evento. Lo smontaggio degli allestimenti dovrà essere eseguito dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio nel rispetto della normativa vigente. Qualsiasi onere e responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.

**8 – COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ARSAC**

L'ARSAC svolge le attività di coordinamento e supervisione del servizio in oggetto. La ditta aggiudicataria si impegna a venire incontro alle esigenze operative dell'ARSAC nella realizzazione di alcuni servizi non previsti nel presente capitolato ma che comunque rientrino o contribuiscano ad una migliore riuscita della manifestazione.

Il RUP  
P.A. Gennaro Convertini

